


# 新北市農會投標須知

壹、招標名稱：新北市農會板橋大樓電話總機設備系統更新工程




貳、工程內容：需求規格及數量如下：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	備註
1	NEC-SV9100 機櫃主系統套件	套	1			支援中文來電顯示,內建64user 內外線 License, 最大支援 400Trunk, 896 分機, 內含基本櫃 1 組共 5-solt 及 19 英寸掛架組(2U)1 組
2	CHS2UG-EU19 英寸 2U 機櫃	櫃	1			擴充櫃, 內含 AC CORD, 6-SLOT 可插入內, 外線卡版
3	19 英寸掛架組(2U)	組	1			CHS2U RACK MOUNT KIT
4	SD Card(2GB/40 小時)	片	1			SD-A2 OT
5	SV9100 基本櫃擴充用 BUS 卡	片	1			GPZ-BS20 類比 Modem 連結基本櫃/擴充櫃用 BUS 卡
6	擴充櫃用 BUS 卡	片	1			GPZ-BS11 擴充櫃用 BUS 卡安裝於 SV9100 擴充櫃
7	16L 數位話機卡	片	4			GCD-16DLCA
8	8L 類比話機母卡	片	1			GCD-8LCF 具 MW/CID(Bellcore spec 功能)
9	4L 局線母卡	片	2			GCD-4COTAM/CID(Loop start)COT:4L/CID (Bellcore spec):4L/PFT:2L, SV9100)
10	4L 局線擴充子卡	片	2			GPZ-4COTE COT:4L/CID (Bellcorespec):4L
11	NEC-24 鍵顯示型數位話機(黑色中文顯示)	台	62			DTK-24D-1P(BK)TTEL
12	SV9100SYSTEM PORET-01 LIC	式	24			Port Capacity license 系統容量授權(系統預設 64 埠)
13	外線配線端子板(含底座纜線及跳線)	路	2			每一中繼卡片對應本項端子板乙片
14	內線配線端子板(含底座纜線及跳線)	路	5			每一分機卡片對應本項端子板乙片
15	分機查線費用	台	60			原有配線端子板分機線路整理查線並製表
16	設備安裝工程線材及另料	式	1			設備上架、安裝設定、系統互連、整合測試
17	德士通 4 迴路語音信箱	套	1			VL-880/4 迴路語音信箱 ( Hdd120G-8000HR)

參、規格說明及注意事項：

- 一、品牌及型號：電話總機設備系統(工程內容詳如表列)
  - 二、安裝設備保固 2 年。
  - 三、廠商現場實際會勘後，再提出報價。並依照本會指示將交換機及相關設備裝置於適當位置。
  - 四、廠商需詳細估算本案施工中及整體連線測試所需零件，如得標後所需零(附)件如有不足影響本案功能運轉時，應自行吸收不得追加費用。
  - 五、廠商各項設備安裝、設定與測試至達成各項功能平穩運轉，之良好狀態，但為整套系統運作所需廠商負責供應。
  - 六、施工時間:總機設備系統更新，應配合本會於假日施工。系統轉換或測試，不影響上班電話系統之使用。
  - 七、廠商於本會所安裝之所有設備及電話話機，須配合本會依指定功能設定並完成測試，全數功能應符合(含各點語音應答功能)，否則廠商必須無條件調整改善，直到符合要求，始得辦理驗收。
  - 八、總機設備系統及電話話機功能詳如目錄。
  - 九、測試完成後，廠商應負責訓練使用單位，人員操作使用設備及基本維護。
  - 十、於本會場所安裝施工過程，人員安全及意外防範廠商應負全責。
- 肆、報價廠商資格：
1. 檢具票據交換機構截止投標日前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。
  2. 最近一期營業稅納稅證明。
- 伍、各廠商依本案所提供之空白報價單提送報價(含稅)。
- 陸、決標方式：報價最低者，優先辦理議價。
- 柒、履約期限：110 年 12 月 15 日前。




# 「新北市農會板橋大樓電話總機設備系統更新工程報價單」

工程地點：新北市板橋區縣民大道1段291號

報價日期：110 年 月 日

項次	項 目	數量	單位	單價	本項總價	備註
1	NEC-SV9100機櫃主系統套件	套	1			支援中文來電顯示,內建64user內外線License,最大支援400Trunk,896分機,內含基本櫃1組共5-slot及19英寸掛架組(2U)1組
2	CHS2UG-EU19英寸2U機櫃	櫃	1			擴充櫃,內含AC CORD,6-SLOT可插入內,外線卡版
3	19英寸掛架組(2U)	組	1			CHS2U RACK MOUNT KIT
4	SD Card(2GB/40小時)	片	1			SD-A2 OT
5	SV9100基本櫃擴充用BUS卡	片	1			GPZ-BS20類比Modem連結基本櫃/擴充櫃用BUS卡
6	擴充櫃用BUS卡	片	1			GPZ-BS11擴充櫃用BUS卡安裝於SV9100擴充櫃
7	16L數位話機卡	片	4			GCD-16DLCA
8	8L 類比話機母卡	片	1			GCD-8LCF具4MW/CID(Bellcore spec功能)
9	4L局線母卡	片	2			GCD-4COTAM/CID(Loop start)COT:4L/CID (Bellcore spec):4L/PFT:2L,SV9100)
10	4L局線擴充子卡	片	2			GPZ-4COTE COT:4L/CID (Bellcorespec):4L
11	NEC-24鍵顯示型數位話機(黑色)中文顯示	台	62			DTK-24D-1P(BK)TTEL
12	SV9100SYSTEM PORET-01 LIC	式	24			Port Capacity license系統容量授權(系統預設64埠)
13	外線配線端子板(含底座纜線及跳線)	路	2			每一中繼卡片對應本項端子板乙片
14	內線配線端子板(含底座纜線及跳線)	路	5			每一分機卡片對應本項端子板乙片
15	分機查線費用	台	60			原有配線端子板分機線路整理查線並製表
16	設備安裝工程、線材及另料	式	1			設備上架、安裝設定、系統互連、整合測試
17	德士通4迴路語音信箱	套	1			VL-880/4迴路語音信箱(Hdd120G-8000HR)
	合 計 ( 新台幣 ):					
	營業稅 ( 新台幣 ):					
	總 計 ( 新台幣 ):					

投標廠商請蓋統一發票專用章：



# 投標封套

壹、標案名稱：新北市農會板橋大樓電話總機設備系統更新工程

編	號
---	---

截止投標時間：110年11月25日17時前

(上欄編號由招標機關填寫)

220

## 新北市板橋區縣民大道一段291號(產業部)收

- 一、應確實填寫下列相關資料。
- 二、本標封應予密封後並加蓋騎縫章。
- 三、本標封應於截止投標(收件)期限前寄達，如逾時寄(送)達，則視為無效標。

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

地址：

電話：

