


新北市農會-投標須知



- 一、 標的名稱：文山農場水資源設施(地面水抽取)工程
- 二、 報價單截止日期：自公告日起至111年8月15日17時止。
- 三、 投標方式及期限：一律以通信方式掛號投遞，於民國111年8月15日17時前寄達新北市新店區湖子內路100號(文山農場許先生收)，標封外須加蓋騎縫章(逾時寄達無效，原件退還)。
- 四、 本案規格及注意事項如下列：
 - (一)、各廠商依本案所提供之空白標單提送報價單(含稅)。
 - (二)、報價廠商請自行到本場勘查，由本場派員帶領會同。
 - (三)、合格廠商之議價日期、時間及地點，由本會另行通知。
 - (四)、報價廠商資格：
 1. 檢具票據交換機構截止投標日前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、最近一期納稅證明。
 2. 非行政院公共工程委員會之拒絕往來廠商。
 - (五)、完工期限：111年9月30日前。
 - (六)、本案驗收後，保固期一年。
- 五、 審核方式：由本會相關人員審核符合投標須知，並依報價高低，請報價最低之合格廠商優先議價之。



新北市農會報價單

工程名稱：文山農場水資源設施(地面水抽取)工程

施工地點：新北市新店區湖子內路100號

報價日期： 年 月 日

項次	品名	單位	數量	單價	合計	備註
1	15HP沈水式深水泵(HD-315-11T)3Ø220w	組	1			川源
2	沈水泵安裝固定(含過濾8"套管施作)	式	1			
3	2" pvc球塞閥	只	14			(不鏽鋼把手)
4	不鏽鋼2" 逆止閥(法蘭片)	只	5			不鏽鋼材質, 含固定座
5	2" HDPE管	公尺	約860			配合現場施作
6	2" 水錶	只	1			含按裝
7	10噸水塔連結管路(含移設)	座	2			10T水塔由農場提供
8	水塔不鏽鋼爬梯	座	1			配合現場施作
9	管路固定支撐4分不鏽鋼管	支	90			80cm需埋入60cm以上
10	不鏽鋼控制箱	組	2			(含3P 60A漏電斷路無熔絲開關, 電磁接觸器, 時間電驛, 定時器等配置)馬達交替運轉
11	22mm平方電纜線3芯	公尺	650			太平洋電線電纜或同級品
12	7.5HP泵浦3Ø220w	組	2			東元或同級品
13	液位控制器(浮球式)	只	2			(河川水控制, 150噸水塔控制)
14	流動開關3/4"	只	2			
15	25HP200/220變壓器	台	1			
16	五金另料及管料	式	1			固定夾, 砂輪片, 五金螺絲, 氬焊條等
17	工資	式	1			
18	吊運	式	1			
總計(新台幣):						

以上報價含稅

投標封套

標案名稱：文山農場水資源設施(地面水抽取)工程

截止投標時間：111年8月15日17時前

(上欄編號由招標機關填寫)

231

新北市新店區湖子內路100號(文山農場許先生) 收

- 一、應確實填寫下列相關資料。
- 二、本標封應予密封。
- 三、本標封應於截止投標(收件)期限前寄(送)達，如逾時寄(送)達，則視為無效標。

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

地址：

電話：

編	號
---	---

