

新北市農會 報價單

一、 招標名稱：希望廣場3.0 綠美化植栽採購案

二、 需求規格及數量如下：

報價日期： 年 月

項次	項目	作業分區說明	規格	數量	單位	單價	金額
一	園藝植栽	1. 停車場前沿作業區(總長約115公尺)	小葉七里香(含花槽)	6吋盆, 植栽高約3尺, 花槽(尺寸90*38*38, 咖啡色)	1	式	
		2. 停車場後端作業區(靠近舞台區), 總長約95公尺	錦葉葡萄藤(含花槽、鐵架組)	6吋盆, 花槽(尺寸50*19*19, 咖啡色)	736	株	
		3. 舞台左右二側大樹作業區	綜合蕨類	(6-8品種, 由本會指定)	90	株	
			超級鳳仙花	5吋盆	300	盆	
		4. 場區中間大樹(攤位區中間綠帶)	超級鳳仙花	5吋盆	100	盆	
		5. 臨馬路咖啡貨櫃屋大樹作業區	綜合蕨類	(6-8品種, 由本會指定)	36	株	
			超級鳳仙花	5吋盆	120	盆	
			炮仗花	5吋盆, 植栽高約2-3尺	32	株	
		本項施作區域使用	馬櫻丹	5吋盆, 植栽高約1尺	130	株	
			水草介質	5公斤裝	15	包	
			混合介質種植土(全區用)	1立方米裝太空包	14	包	
			長效(緩效)肥	10公斤裝	8	包	
			發泡煉石	20公斤裝	50	包	
			不織布	80長*0.5寬(公尺)	1	式	
			細黑網1分孔	80長*0.5寬(公尺)	1	式	
		園藝細鐵絲、細麻繩、防水布膠帶、尼龍繩、束帶等	1	批			
二	滴管澆灌	1. 停車場前沿作業區: 總長約115公尺 2. 停車場後端作業區(靠近舞台區): 總長約95公尺	定時控制器		3	個	
			兩切		3	個	
			電磁閥		6	個	
			PCV管路		210	公尺	
			PE管路		210	公尺	
			滴水器		698	個	
			小黑管		150	公尺	
			電源信號線		200	公尺	
			PVC材料接頭		1	批	
三	噴霧澆灌	1. 舞台左右二側大樹作業區 2. 場區中間大樹(攤位區中間綠帶) 3. 臨馬路咖啡座大樹作業區	高壓噴霧機	1HP(馬力)	1	台	
			高壓噴霧機	3/4HP(馬力)	2	台	
			二分尼龍管包透明管		200	公尺	
			二分高壓三通		55	個	
			噴頭組	(底座+噴頭)	225	組	
			進水轉接頭		3	組	
			定時控制器		3	個	
			鋼索	(含U型器+S勾)	100	公尺	
四	園藝水電	1. 停車場前沿作業區(總長約115公尺) 2. 停車場後端作業區(靠近舞台區), 總長約95公尺 3. 舞台左右二側大樹作業區 4. 場區中間大樹作業區(攤位區中間綠帶) 5. 臨馬路咖啡座大樹作業區	不銹鋼水塔	3000L(附不鏽鋼架)	1	式	
			RC水塔底座	按裝RC水塔底座	1	式	
			加壓馬達		1	台	
			配電作業	裝配110V電源迴路*1、220V電源迴路*1(3心信號線)	1	式	
			電源開關箱	安裝不鏽鋼開關箱	1	座	
			無熔絲開關	BH-1P50AF-20AT-5KA	2	個	
			無熔絲開關	BH-1P50AF-15AT-5KA	6	個	
			自動浮球開關		1	組	
			PVC球塞閥	1吋*3、3/4吋*2、1/2吋*3	8	個	
			水龍頭	單把手水龍頭	3	支	
			按裝配置PVC管路		1	式	
			打地理設管路及修補作業	6心信號線	1	式	
			鐵欄杆上方燒焊鐵架作業	提供長方花槽放置	1	式	
檔板(展區入口2根大樑柱)	檔板(1面*3塊*2根*雙面)	12	塊				
小計(未稅)							
5%稅額							
合計(含稅)							

廠商名稱:
統一編號:
住址、電話:
簽章: