



新北市農會-投標須知

- 一、標的名稱：本會文山農場文化瓦屋頂修繕工程
- 二、報價單截止期限：自公告日起至112年8月1日17時止。
- 三、投標方式及期限：以通信方式掛號投遞或親送，於民國112年8月1日17時前寄(送)達新北市新店區湖子內路100號謝先生收，標封外須加蓋騎縫章(逾時寄達無效，原件退還)。
- 四、本案規格及注意事項如下列：
 - (一)、合格廠商之議價日期、時間及地點，由本會另行通知。
 - (二)、本工程施作方式，依本會所提供工程施工圖說。
 - (三)、各廠商依本案所提供之空白標單提送報價單(含稅)。
 - (四)、報價廠商請自行到本場勘查，由本場派員帶領會同。
 - (五)、報價廠商資格：檢具票據交換機構截止投標日前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、廠商登記或設立之證明文件、最近一期稅額申報書。
 - (六)、完工期限：112年11月30日前。
 - (七)、本案驗收後，保固期滿一年。
- 五、審核方式：由本會相關人員審核符合投標須知，並依報價高低，請報價最低之合格廠商優先議價之。



新北市農會 報價單

工程名稱：文山農場文化瓦屋頂修繕工程

工程地點：新北市新店區湖子內路100號(文山農場)

報價日期： 年 月 日

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
一	鷹架工程					
1	鷹架搭設(製茶廠+撿梗室411m ² 、農民教室435m ²)	式	1			依勞工安全衛生法規定施作:防塵網、夾板、施工梯
	小計					
二	拆除及清運					
1	舊屋瓦、瓦條、破風板、防水毯及角材夾板等拆除	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
2	舊屋瓦、瓦條、破風板、防水毯及角材夾板等清運	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
3	吊運費	式	1			
	小計					
三	屋瓦更新工程					
1	2.0mm自黏式防水毯	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
2	鋁合金掛瓦條+洩水條	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
3	五金另料	式	1			
4	透明防水漆(2道)	m ²	441			
5	工資	式	1			
	小計					
四	資材及設備					
1	文化瓦	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
2	屋脊瓦	m	75			(製茶廠+撿梗室54m、農民教室21m)
3	簷口瓦	m	75			(製茶廠+撿梗室54m、農民教室21m)
4	收邊瓦	m	54			(製茶廠+撿梗室34m、農民教室20m)
5	破風板	m	185			(製茶廠+撿梗室124m、農民教室61m)
6	15mm紅膠15mm夾板更新	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
7	船樑(油花梨4*4*600cm)更新(間距45cm)	支	290			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
8	防水毯	m ²	690			(製茶廠+撿梗室491m ² 、農民教室199m ²)
9	屋斜脊瓦	m	44			製茶廠
10	陰角白鐵天溝	m	9			製茶廠
11	齊牆靠牆半脊	m	11			製茶廠
	小計					
	小計					
總計						

以上報價均含稅金。

投標廠商請蓋統一發票專用章：



投標封套

標案名稱：文山農場文化瓦屋頂修繕工程

截止投標時間：112年8月1日17時前

(上欄編號由招標機關填寫)

編	號

新台北市新店區湖子內路100號 謝先生收

- 一、應確實填寫下列相關資料。
- 二、本標封應予密封後並加蓋騎縫章。
- 三、本標封應於截止投標(收件)期限前寄(送)達，如逾時寄(送)達，則視為無效標。

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

地址：

電話：