


新北市農會 報價單

一、招標名稱：希望廣場咖啡區雨遮及花屋等工程

二、需求規格及數量如下：

項次	工程項目	規格	單位	數量	單價	複價
1	咖啡區雨遮	(700*312.7)cm	座	1		
1-1	H型鋼樑柱	(10*20)	M	42		
1-2	水泥基礎	(30*30*H60)cm	座	5		
1-3	屋頂及牆面鍍鋅C型鋼	(5*10*2.3)	M	85		
1-4	屋頂烤漆三明治板		M	22		
1-5	牆面烤漆清板		M2	14.9		
1-6	內牆面石膏板含油漆		M2	13		
1-7	鋁窗	(561*100)cm	才	62		
2	花屋鋼棚	(461*364*261)cm	座	1		
2-1	H型鋼樑柱	(10*20)	M	23		
2-2	水泥基礎	(30*30*H60)cm	座	4		
2-3	屋頂及牆面鍍鋅C型鋼	(5*10*2.3)	M	110		
2-4	屋頂烤漆三明治板		M2	16.7		
2-5	牆面烤漆清板		M2	46		
2-6	側面鋁窗	(150*150)cm	檯	2		
2-7	正面固定窗含門	(420*H370)cm	檯	1		
2-8	背面固定窗	(460*H370)cm	檯	1		
2-9	內牆面石膏板含油漆		M2	16		
2-10	天花矽酸鈣板含油漆		M2	22		
2-11	鍍鋅心型攀爬架		座	1		
2-12	鋼纜		M	66		
2-13	花屋地面水泥墊高	H10	M2	14.56		
3	乙種圍籬		M	20.00		
4	電氣工程					
4-1	更改貨櫃插座電源迴路110V		迴	4		
4-2	更改貨櫃插座電源迴路220V		迴	3		
4-3	配電燈電源迴路		迴	2		
4-4	打地配管修補工料費(花屋電源埋管)		式	1		
4-5	美術DC吊燈		台	2		



新北市農會 報價單

一、招標名稱：希望廣場咖啡區雨遮及花屋等工程

二、需求規格及數量如下：

項次	工程項目	規格	單位	數量	單價	複價
4-6	配吊扇電源迴路		迴	2		
4-7	安裝工資		工	2		
4-8	配招牌看板電源出線配管及埋設		式	1		
5	給水.排水工程					
5-1	配冷水管出水口		處	1		
5-2	配污水管排水口		處	1		
5-3	立式水槽用水龍頭		支	1		
5-4	不銹鋼水槽		台	1		
5-5	安裝工資		式	1		
6	冷氣設備工程					
6-1	日立變頻分離式冷氣機(壁掛式)	RAS-110NJP /RAC-110JP	組	1		
6-2	不銹鋼室外機按裝架		組	1		
6-3	被覆保溫銅管		組	1		
6-4	穿樑打洞修補		處	1		
6-5	安裝分離式冷氣機工料費	(2~3RT)	組	1		
小計						
5%稅額						
合計						

廠商名稱：

統一編號：

住址、電話：

簽章：

日期：112 年 9 月 日